



MOBILIDADE URBANA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE OEIRAS

INTERVENÇÃO 13 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA

LOCAL: ZONA URBANA - OEIRAS-PI

ART: 19150213325006217

RESUMO COMPARATIVO -INTERVENÇÃO 13 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE PREVISTA	QUANTIDADE ATUAL	QUANTIDADE EXECUTADA	QUANTIDADE NÃO EXECUTADA	OBSERVAÇÃO
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	mês	6,00	6,00	0,00	6,00	
2.0	AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 3,60X1,80 M	un	1,00	0,00	1,00	0,00	ETAPA JÁ EXECUTADA
3.0	INTERVENÇÃO 13: ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
3.1	EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO 380/220V E ILUMINAÇÃO - RUA PROJETADA 01 E RUA PROJETADA 02, CONJUNTO OEIRAS	un	1,00	1,00	0,00	1,00	ETAPA REDIMENSIONADA
3.2	EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO 380/220V E ILUMINAÇÃO - RUA PROJETADA E RUA EDILENE SOUSA - BAIRRO ARIZONA	un	1,00	1,00	0,00	1,00	ETAPA REDIMENSIONADA
3.3	EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO 380/220V E ILUMINAÇÃO - CONJUNTO RESIDENCIAL DANTAS - RUA ANTONIO CASSIANO DANTAS	un	1,00	1,00	0,00	1,00	ETAPA REDIMENSIONADA
3.4	EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO 380/220V E ILUMINAÇÃO - TRAVESSA SETE DE SETEMBRO, BAIRRO CANELA	un	1,00	1,00	0,00	1,00	ETAPA REDIMENSIONADA
3.5	EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO 380/220V E ILUMINAÇÃO - AVENIDA RUI BARBOSA	un	1,00	0,00	1,00	0,00	ETAPA JÁ EXECUTADA
3.6	EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO 380/220V E ILUMINAÇÃO DE PISTA DE CICLOVIA E ANEL VIÁRIO TRCH-01/10	un	1,00	0,00	0,00	0,00	ETAPA REMOVIDA
3.7	EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO 380/220V E ILUMINAÇÃO DE PISTA DE CICLOVIA E ANEL VIÁRIO TRCH-02/10	un	1,00	0,00	0,00	0,00	ETAPA REMOVIDA



MOBILIDADE URBANA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE OEIRAS

INTERVENÇÃO 13 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA

LOCAL: ZONA URBANA - OEIRAS-PI

ART: 19150213325006217

RESUMO COMPARATIVO -INTERVENÇÃO 13 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE PREVISTA	QUANTIDADE ATUAL	QUANTIDADE EXECUTADA	QUANTIDADE NÃO EXECUTADA	OBSERVAÇÃO
3.8	EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO 380/220V E ILUMINAÇÃO DE PISTA DE CICLOVIA E ANEL VIÁRIO TRCH-03/10	un	1,00	1,00	0,00	1,00	ETAPA REDIMENSIONADA E ALTERADA PARA TRCH-01/04
3.9	EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO 380/220V E ILUMINAÇÃO DE PISTA DE CICLOVIA E ANEL VIÁRIO TRCH-04/10	un	1,00	1,00	0,00	1,00	ETAPA REDIMENSIONADA E ALTERADA PARA TRCH-02/04
3.10	EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO 380/220V E ILUMINAÇÃO DE PISTA DE CICLOVIA E ANEL VIÁRIO TRCH-05/10	un	1,00	1,00	0,00	1,00	ETAPA REDIMENSIONADA E ALTERADA PARA TRCH-03/04
3.11	EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO 380/220V E ILUMINAÇÃO DE PISTA DE CICLOVIA E ANEL VIÁRIO TRCH-06/10	un	1,00	1,00	0,00	1,00	ETAPA REDIMENSIONADA E ALTERADA PARA TRCH-04/04



MOBILIDADE URBANA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE OEIRAS

INTERVENÇÃO 13 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA

LOCAL: ZONA URBANA - OEIRAS-PI

ART: 19150213325006217

RESUMO COMPARATIVO -INTERVENÇÃO 13 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE PREVISTA	QUANTIDADE ATUAL	QUANTIDADE EXECUTADA	QUANTIDADE NÃO EXECUTADA	OBSERVAÇÃO
3.12	EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO 380/220V E ILUMINAÇÃO DE PISTA DE CICLOVIA E ANEL VIÁRIO TRCH-07/10	un	1,00	0,00	0,00	0,00	ETAPA REMOVIDA
3.13	EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO 380/220V E ILUMINAÇÃO DE PISTA DE CICLOVIA E ANEL VIÁRIO TRCH-08/10	un	1,00	0,00	0,00	0,00	ETAPA REMOVIDA
3.14	EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO 380/220V E ILUMINAÇÃO DE PISTA DE CICLOVIA E ANEL VIÁRIO TRCH-09/10	un	1,00	0,00	0,00	0,00	ETAPA REMOVIDA
3.15	EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO 380/220V E ILUMINAÇÃO DE PISTA DE CICLOVIA E ANEL VIÁRIO TRCH-10/10	un	1,00	0,00	0,00	0,00	ETAPA REMOVIDA



MOBILIDADE URBANA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE OEIRAS

INTERVENÇÃO 13 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA

LOCAL: ZONA URBANA - OEIRAS-PI

ART: 19150213325006217

PLANILHA COMPARATIVA ESPECÍFICA - INTERVENÇÃO 13 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Item	DESCRIÇÃO	Unid.	QUANTIDADE PREVISTA	QUANTIDADE ATUAL	QUANTIDADE EXECUTADA	QUANTIDADE NÃO EXECUTADA	OBSERVAÇÃO
3.1	EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO 380/220V E ILUMINAÇÃO - RUA PROJETADA 01 E RUA PROJETADA 02, CONJUNTO OEIRAS						
3.1.1	DISTRIBUIÇÃO DE POSTE CONCRETO	un	7,00	4,00	0,00	4,00	ITEM REDIMENSIONADO
3.1.2	MONTAGEM DE ESTRUTURA DE BT PARA DERIVAÇÃO DE I.PL. EM POSTE DUPLO T OU CIRCULAR	un	7,00	4,00	0,00	4,00	ITEM REDIMENSIONADO
3.1.3	ATERRAMENTO EM REDE AÉREA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	3,00	2,00	0,00	2,00	ITEM REDIMENSIONADO
3.1.4	MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO TIPO S3I - OP MONTADA EM POSTE DUPLO T, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	2,00	0,00	4,00	0,00	ETAPA REDIMENSIONADA
3.1.5	LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA COM LAMPADA A VAPOR DE METÁLICO 250W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	7,00	0,00	4,00	0,00	ETAPA REDIMENSIONADA
3.1.6	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	7,00	4,00	4,00	4,00	ETAPA REDIMENSIONADA
3.1.7	MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO TIPO S3I - TAN MONTADA EM POSTE DUPLO T, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	1,00	0,00	4,00	0,00	ETAPA REDIMENSIONADA
3.1.8	LANÇAMENTO E NIVELAMENTO DE CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEX XLPE 06/1KV 3X1X35MM²+35MM²	M	256,00	4,00	0,00	4,00	ITEM REDIMENSIONADO
3.1.9	MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO TIPO PASSAGEM S4I-90	un	1,00	4,00	4,00	4,00	ITEM REMOVIDO
3.1.10	MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO TIPO PASSAGEM S1I	un	4,00	4,00	4,00	4,00	ITEM REDIMENSIONADO
3.1.11	MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE EST. DE BT T/ S1I-S3I-OP EM POSTE CONC. DT	un	1,00	1,00	4,00	1,00	ITEM NÃO ALTERADO
3.1.12	MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO RTE MONTADA EM POSTE DUPLO T	un	7,00	4,00	4,00	4,00	ITEM REDIMENSIONADO
3.1.13	POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=9M E CARGA NOMINAL 600KG INCLUSIVE E ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	2,00	1,00	4,00	1,00	ITEM REDIMENSIONADO
3.1.14	POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=9M E CARGA NOMINAL 300KG INCLUSIVE E ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	4,00	3,00	4,00	3,00	ITEM REDIMENSIONADO
3.1.15	POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=11M E CARGA NOMINAL 600KG INCLUSIVE E ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	1,00	4,00	4,00	4,00	ITEM REMOVIDO
3.1.16	MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE ESTRUTURA DE MÉDIA TENSÃO 13.8KV, TIPO N1 MONTADA EM POSTE DUPLO T, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	1,00	4,00	4,00	4,00	ITEM REMOVIDO



MOBILIDADE URBANA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE OEIRAS

INTERVENÇÃO 13 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA

LOCAL: ZONA URBANA - OEIRAS-PI

ART: 19150213325006217

PLANILHA COMPARATIVA ESPECÍFICA - INTERVENÇÃO 13 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Item	DESCRIÇÃO	Unid.	QUANTIDADE PREVISTA	QUANTIDADE ATUAL	QUANTIDADE EXECUTADA	QUANTIDADE NÃO EXECUTADA	OBSERVAÇÃO
3.1.17	MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO TIPO S4I-SEC MONTADA EM POSTE DUPLO T, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	0,00	4,00	4,00	4,00	ITEM ADICIONADO
3.1.18	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 51 W ATÉ 67 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	un	0,00	4,00	4,00	4,00	ITEM ADICIONADO
3.1.19	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	un	0,00	4,00	0,00	4,00	ITEM ADICIONADO
3.1.20	MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO TIPO S4I MONTADA EM POSTE DUPLO T, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	0,00	1,00	0,00	1,00	ITEM ADICIONADO

3.2	EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO 380/220V E ILUMINAÇÃO - RUA PROJETADA E RUA EDILENE SOUSA - BAIRRO ARIZONA						
3.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE POSTE CONCRETO	un	9,00	4,00	0,00	4,00	ITEM REDIMENSIONADO
3.2.2	MONTAGEM DE ESTRUTURA DE BT PARA DERIVAÇÃO DE I.PL. EM POSTE DUPLO T OU CIRCULAR	un	9,00	4,00	0,00	4,00	ITEM REDIMENSIONADO
3.2.3	ATERRAMENTO EM REDE AÉREA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	2,00	3,00	0,00	3,00	ITEM REDIMENSIONADO
3.2.4	MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO TIPO S3I - OP MONTADA EM POSTE DUPLO T, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	1,00	0,00	0,00	0,00	ITEM REMOVIDO
3.2.5	LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA COM LAMPADA A VAPOR DE METÁLICO 250W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	9,00	0,00	0,00	0,00	ITEM REMOVIDO
3.2.6	MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO TIPO S3I - TAN MONTADA EM POSTE DUPLO T, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	1,00	0,00	0,00	0,00	ITEM REMOVIDO
3.2.7	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	9,00	4,00	0,00	4,00	ITEM REDIMENSIONADO
3.2.8	LANÇAMENTO E NIVELAMENTO DE CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEX XLPE 06/1KV 3X1X35MM²+35MM²	m	360,00	133,00	0,00	133,00	ITEM REDIMENSIONADO
3.2.9	MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO TIPO PASSAGEM S4I-90	un	1,00	1,00	0,00	1,00	ITEM REDIMENSIONADO
3.2.10	MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO TIPO PASSAGEM S1I	un	6,00	3,00	0,00	3,00	ITEM REDIMENSIONADO
3.2.11	MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO RTE MONTADA EM POSTE DUPLO T	un	9,00	0,00	0,00	0,00	ITEM REMOVIDO
3.2.12	REMOÇÃO DE POSTE DE CONCRETO ATÉ 12m-1000KGF	un	7,00	0,00	0,00	0,00	ITEM REMOVIDO



MOBILIDADE URBANA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE OEIRAS

INTERVENÇÃO 13 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA

LOCAL: ZONA URBANA - OEIRAS-PI

ART: 19150213325006217

PLANILHA COMPARATIVA ESPECÍFICA - INTERVENÇÃO 13 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Item	DESCRIÇÃO	Unid.	QUANTIDADE PREVISTA	QUANTIDADE ATUAL	QUANTIDADE EXECUTADA	QUANTIDADE NÃO EXECUTADA	OBSERVAÇÃO
3.2.13	POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=9M E CARGA NOMINAL 600KG INCLUSIVE E ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	2,00	1,00	0,00	1,00	ITEM REDIMENSIONADO
3.2.14	POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=9M E CARGA NOMINAL 300KG INCLUSIVE E ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	7,00	3,00	0,00	3,00	ITEM REDIMENSIONADO
3.2.15	MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE EST. DE BT T/ S4I-SEC EM POSTE CONC. DT	un	1,00	1,00	0,00	1,00	ITEM NÃO ALTERADO
3.2.16	ATERRAMENTO E SECCIONAMENTO DE CERCA	un	2,00	0,00	0,00	0,00	ITEM REMOVIDO
3.2.17	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 51 W ATÉ 67 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2020	un	0,00	4,00	0,00	4,00	ITEM ADICIONADO
3.2.18	MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO TIPO S4I MONTADA EM POSTE DUPLO T, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	0,00	1,00	0,00	1,00	ITEM ADICIONADO

3.3	EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO 380/220V E ILUMINAÇÃO - CONJUNTO RESIDENCIAL DANTAS - RUA ANTONIO CASSIANO DANTAS						
3.3.1	DISTRIBUIÇÃO DE POSTE CONCRETO	un	1,00	1,00	0,00	1,00	ITEM NÃO ALTERADO
3.3.2	MONTAGEM DE ESTRUTURA DE BT PARA DERIVAÇÃO DE I.PL. EM POSTE DUPLO T OU CIRCULAR	un	3,00	2,00	0,00	2,00	ITEM REDIMENSIONADO
3.3.3	LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA COM LAMPADA A VAPOR DE METÁLICO 250W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	3,00	0,00	0,00	0,00	ITEM REMOVIDO
3.3.4	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	3,00	2,00	0,00	2,00	ITEM REDIMENSIONADO
3.3.5	LANÇAMENTO E NIVELAMENTO DE CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEX XLPE 06/1KV 3X1X35MM²+35MM2	m	51,00	56,00	0,00	56,00	ITEM REDIMENSIONADO
3.3.6	MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO TIPO PASSAGEM S11	un	1,00	1,00	0,00	1,00	ITEM NÃO ALTERADO
3.3.7	MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO RTE MONTADA EM POSTE DUPLO T	un	3,00	0,00	0,00	0,00	ITEM REMOVIDO
3.3.8	POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=11M E CARGA NOMINAL 600KG INCLUSIVE E ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	1,00	0,00	0,00	0,00	ITEM REMOVIDO
3.3.9	MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE ESTRUTURA DE MÉDIA TENSÃO 13.8KV, TIPO N1 MONTADA EM POSTE DUPLO T, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	1,00	1,00	0,00	1,00	ITEM NÃO ALTERADO
3.3.10	MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO TIPO S3I MONTADA EM POSTE DUPLO T, FIM DE REDE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	2,00	1,00	0,00	1,00	ITEM REDIMENSIONADO



MOBILIDADE URBANA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE OEIRAS

INTERVENÇÃO 13 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA

LOCAL: ZONA URBANA - OEIRAS-PI

ART: 19150213325006217

PLANILHA COMPARATIVA ESPECÍFICA - INTERVENÇÃO 13 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Item	DESCRIÇÃO	Unid.	QUANTIDADE PREVISTA	QUANTIDADE ATUAL	QUANTIDADE EXECUTADA	QUANTIDADE NÃO EXECUTADA	OBSERVAÇÃO
3.3.11	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 51 W ATÉ 67 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	0,00	2,00	0,00	2,00	ITEM ADICIONADO
3.3.12	ATERRAMENTO EM REDE AÉREA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	0,00	1,00	0,00	1,00	ITEM ADICIONADO
3.3.13	MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO TIPO PASSAGEM S4I-90	un	0,00	1,00	0,00	1,00	ITEM ADICIONADO
3.3.14	POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=11M E CARGA NOMINAL 300KG INCLUSIVE E ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	0,00	1,00	0,00	1,00	ITEM ADICIONADO

3.4	EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO 380/220V E ILUMINAÇÃO - TRAVESSA SETE DE SETEMBRO, BAIRRO CANELA						
3.4.1	DISTRIBUIÇÃO DE POSTE CONCRETO	un	9,00	3,00	0,00	3,00	ITEM REDIMENSIONADO
3.4.2	MONTAGEM DE ESTRUTURA DE BT PARA DERIVAÇÃO DE I.PL. EM POSTE DUPLO T OU CIRCULAR	un	9,00	3,00	0,00	3,00	ITEM REDIMENSIONADO
3.4.3	ATERRAMENTO EM REDE AÉREA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	2,00	1,00	0,00	1,00	ITEM REDIMENSIONADO
3.4.4	MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO TIPO S3I - OP MONTADA EM POSTE DUPLO T, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	1,00	0,00	0,00	0,00	ITEM REMOVIDO
3.4.5	LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA COM LAMPADA A VAPOR DE METÁLICO 250W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	9,00	0,00	0,00	0,00	ITEM REMOVIDO
3.4.6	MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO TIPO S3I - TAN MONTADA EM POSTE DUPLO T, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	1,00	0,00	0,00	0,00	ITEM REMOVIDO
3.4.7	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	9,00	3,00	0,00	3,00	ITEM REDIMENSIONADO
3.4.8	LANÇAMENTO E NIVELAMENTO DE CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEX XLPE 06/1KV 3X1X35MM²+35MM²	m	360,00	105,00	0,00	105,00	ITEM REDIMENSIONADO
3.4.9	MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO TIPO PASSAGEM S4I-90	un	1,00	3,00	0,00	3,00	ITEM REDIMENSIONADO
3.4.10	MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO TIPO PASSAGEM S1I	un	6,00	0,00	0,00	0,00	ITEM REMOVIDO
3.4.11	MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO RTE MONTADA EM POSTE DUPLO T	un	9,00	0,00	0,00	0,00	ITEM REMOVIDO
3.4.12	REMOÇÃO DE POSTE DE CONCRETO ATÉ 12m-1000KGF	un	7,00	0,00	0,00	0,00	ITEM REMOVIDO



MOBILIDADE URBANA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE OEIRAS

INTERVENÇÃO 13 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA

LOCAL: ZONA URBANA - OEIRAS-PI

ART: 19150213325006217

PLANILHA COMPARATIVA ESPECÍFICA - INTERVENÇÃO 13 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Item	DESCRIÇÃO	Unid.	QUANTIDADE PREVISTA	QUANTIDADE ATUAL	QUANTIDADE EXECUTADA	QUANTIDADE NÃO EXECUTADA	OBSERVAÇÃO
3.4.13	POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=9M E CARGA NOMINAL 600KG INCLUSIVE E ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	2,00	1,00	0,00	1,00	ITEM REDIMENSIONADO
3.4.14	POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=9M E CARGA NOMINAL 300KG INCLUSIVE E ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	7,00	2,00	0,00	2,00	ITEM REDIMENSIONADO
3.4.15	MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE EST. DE BT T/ S4I-SEC EM POSTE CONC. DT	un	1,00	0,00	0,00	0,00	ITEM REMOVIDO
3.4.16	ATERRAMENTO E SECCIONAMENTO DE CERCA	un	2,00	0,00	0,00	0,00	ITEM REMOVIDO
3.4.17	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 51 W ATÉ 67 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	0,00	3,00	0,00	3,00	ITEM ADICIONADO
3.4.18	MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE EST. DE BT T/ S1I-S3I-OP EM POSTE CONC. DT	un	0,00	2,00	0,00	2,00	ITEM ADICIONADO
3.4.19	MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO TIPO S3I MONTADA EM POSTE DUPLO T, FIM DE REDE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	0,00	1,00	0,00	1,00	ITEM ADICIONADO

3.5	EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO 380/220V E ILUMINAÇÃO - AVENIDA RUI BARBOSA						
3.5.1	DISTRIBUIÇÃO DE POSTE CONCRETO	un	25,00	0,00	25,00	0,00	ITEM JÁ EXECUTADO
3.5.2	MONTAGEM DE ESTRUTURA DE BT PARA DERIVAÇÃO DE I.PL. EM POSTE DUPLO T OU CIRCULAR	un	32,00	0,00	32,00	0,00	ITEM JÁ EXECUTADO
3.5.3	ATERRAMENTO EM REDE AÉREA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	4,00	0,00	4,00	0,00	ITEM JÁ EXECUTADO
3.5.4	POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=11M E CARGA NOMINAL 600KG INCLUSIVE E ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	1,00	0,00	1,00	0,00	ITEM JÁ EXECUTADO
3.5.5	POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=12M E CARGA NOMINAL 600KG INCLUSIVE E ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	2,00	0,00	2,00	0,00	ITEM JÁ EXECUTADO
3.5.6	LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM LAMPADA VAPOR SÓDIO 250W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	32,00	0,00	32,00	0,00	ITEM JÁ EXECUTADO
3.5.7	ABRACADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	32,00	0,00	32,00	0,00	ITEM JÁ EXECUTADO
3.5.8	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	32,00	0,00	32,00	0,00	ITEM JÁ EXECUTADO
3.5.9	POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=11M E CARGA NOMINAL 300KG INCLUSIVE E ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	6,00	0,00	6,00	0,00	ITEM JÁ EXECUTADO



MOBILIDADE URBANA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE OEIRAS

INTERVENÇÃO 13 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA

LOCAL: ZONA URBANA - OEIRAS-PI

ART: 19150213325006217

PLANILHA COMPARATIVA ESPECÍFICA - INTERVENÇÃO 13 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Item	DESCRIÇÃO	Unid.	QUANTIDADE PREVISTA	QUANTIDADE ATUAL	QUANTIDADE EXECUTADA	QUANTIDADE NÃO EXECUTADA	OBSERVAÇÃO
3.5.10	TRANSFORMADOR DISTRIBUIÇÃO 15KVA TRIFÁSICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,00	0,00	1,00	0,00	ITEM JÁ EXECUTADO
3.5.11	INSTALAÇÃO DE MEDIÇÃO EM BAIXA TENSÃO TRIFÁSICA P/ TRAFÓ DE 15KVA	un	1,00	0,00	1,00	0,00	ITEM JÁ EXECUTADO
3.5.12	LANÇAMENTO E NIVELAMENTO DE CONDUTOR CABO PROTEGIDO 15KV XLPE AL 3#35mm²+6,4MM, INCLUINDO MENSAGEIRO E ESPAÇADOR LOSANGULAR	m	280,00	0,00	280,00	0,00	ITEM JÁ EXECUTADO
3.5.13	MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE ESTRUTURA DE MT 13,8KV T/ DN-CE-PR - COM CHAVE FUSÍVEL ELO FUSÍVEL 6K, PARA-RAIO DE MÉDIA TENSÃO E ATERRAMENTO EM POSTE CONC. "DT"	un	1,00	0,00	1,00	0,00	ITEM JÁ EXECUTADO
3.5.14	MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE ESTRUTURA DE MT 13,8KV T/ CE3-PR FIM DE REDE EM POSTE CONC. "DT"	un	1,00	0,00	1,00	0,00	ITEM JÁ EXECUTADO
3.5.15	MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE ESTRUTURA DE MT 13,8KV T/ CE2 EM POSTE CONC. "DT"	un	1,00	0,00	1,00	0,00	ITEM JÁ EXECUTADO
3.5.16	MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE ESTRUTURA DE MT 13,8KV T/ CE1A EM POSTE CONC. "DT"	un	3,00	0,00	3,00	0,00	ITEM JÁ EXECUTADO
3.5.17	MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE ESTRUTURA DE MT 13,8KV T/ CE1 EM POSTE CONC. "DT"	un	1,00	0,00	1,00	0,00	ITEM JÁ EXECUTADO
3.5.18	MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE ESTRUTURA DE MÉDIA TENSÃO, CE3-TR INCLUSIVE PARAÍOS DE MÉDIA TENSÃO E ATERRAMENTO, 13,8KV SEM TRANSFORMADOR ELO FUSÍVEL	un	1,00	0,00	1,00	0,00	ITEM JÁ EXECUTADO
3.5.19	MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE ESTRUTURA DE MÉDIA TENSÃO 13,8KV TIPO CE1-CE3-CF, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE CHAVES FUSÍVEIS ELOS FUSÍVEIS 0,5H	un	1,00	0,00	1,00	0,00	ITEM JÁ EXECUTADO
3.5.20	INSTALAÇÃO DE ATERRAMENTO TEMPORÁRIO (AR-CE) EM REDE AÉREA COMPACTA DE MÉDIA TENSÃO	un	1,00	0,00	1,00	0,00	ITEM JÁ EXECUTADO
3.5.21	LANÇAMENTO E NIVELAMENTO DE CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEX XLPE 06/1KV 3X1X25MM²+25MM²	m	526,00	0,00	526,00	0,00	ITEM JÁ EXECUTADO
3.5.22	MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO TIPO PASSAGEM S1P EM POSTE CIRCULAR	un	12,00	0,00	12,00	0,00	ITEM JÁ EXECUTADO
3.5.23	MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO FIM DE REDE TIPO S1A EM POSTE CIRCULAR	un	2,00	0,00	2,00	0,00	ITEM JÁ EXECUTADO
3.5.24	MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO TIPO 2S1A EM POSTE CIRCULAR	un	2,00	0,00	2,00	0,00	ITEM JÁ EXECUTADO
3.5.25	POSTE DE CIRCULAR H=11M E CARGA NOMINAL 200KG INCLUSIVE E ESCAVAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	16,00	0,00	16,00	0,00	ITEM JÁ EXECUTADO

3.6 EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO 380/220V E ILUMINAÇÃO DE PISTA DE CICLOVIA E ANEL VIÁRIO TRCH-01/10



MOBILIDADE URBANA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE OEIRAS

INTERVENÇÃO 13 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA

LOCAL: ZONA URBANA - OEIRAS-PI

ART: 19150213325006217

PLANILHA COMPARATIVA ESPECÍFICA - INTERVENÇÃO 13 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Item	DESCRIÇÃO	Unid.	QUANTIDADE PREVISTA	QUANTIDADE ATUAL	QUANTIDADE EXECUTADA	QUANTIDADE NÃO EXECUTADA	OBSERVAÇÃO
3.6.1	DISTRIBUIÇÃO DE POSTE CONCRETO	un	3,00	0,00	0,00	0,00	ITEM REMOVIDO
3.6.2	MONTAGEM DE ESTRUTURA DE BT PARA DERIVAÇÃO DE I.PL. EM POSTE DUPLO T OU CIRCULAR	un	13,00	0,00	0,00	0,00	ITEM REMOVIDO
3.6.3	ATERRAMENTO EM REDE AÉREA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	3,00	0,00	0,00	0,00	ITEM REMOVIDO
3.6.4	LANÇAMENTO E NIVELAMENTO DE CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEX XLPE 06/1KV 3X1X35MM²+35MM2	m	294,00	0,00	0,00	0,00	ITEM REMOVIDO
3.6.5	MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO TIPO S3I MONTADA EM POSTE DUPLO T, FIM DE REDE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	1,00	0,00	0,00	0,00	ITEM REMOVIDO
3.6.6	MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO TIPO PASSAGEM S1I	un	10,00	0,00	0,00	0,00	ITEM REMOVIDO
3.6.7	MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO RTE MONTADA EM POSTE DUPLO T	un	13,00	0,00	0,00	0,00	ITEM REMOVIDO
3.6.8	REMOÇÃO DE POSTE DE CONCRETO ATÉ 12m-1000KGF	un	2,00	0,00	0,00	0,00	ITEM REMOVIDO
3.6.9	LANÇAMENTO E NIVELAMENTO DE CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEX XLPE 06/1KV 3X1X70MM²+70MM2	m	308,00	0,00	0,00	0,00	ITEM REMOVIDO
3.6.10	LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM LAMPADA VAPOR SÓDIO 250W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	13,00	0,00	0,00	0,00	ITEM REMOVIDO
3.6.11	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	13,00	0,00	0,00	0,00	ITEM REMOVIDO
3.6.12	MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE EST. DE BT T/ S4I EM POSTE CONC. DT	un	2,00	0,00	0,00	0,00	ITEM REMOVIDO
3.6.13	MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE ESTRUTURA DE MT E BT - N1-NS S1I, ELO FUSÍVEL 2H, INCLUSOS PARA RAIOS DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO E ATERRAMENTO 13.8KV	un	1,00	0,00	0,00	0,00	ITEM REMOVIDO
3.6.14	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 45 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	un	1,00	0,00	0,00	0,00	ITEM REMOVIDO
3.6.15	POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=12M E CARGA NOMINAL 600KG INCLUSIVE E ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	1,00	0,00	0,00	0,00	ITEM REMOVIDO
3.6.16	POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=11M E CARGA NOMINAL 300KG INCLUSIVE E ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E	un	2,00	0,00	0,00	0,00	ITEM REMOVIDO

3.7	EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO 380/220V E ILUMINAÇÃO DE PISTA DE CICLOVIA E ANEL VIÁRIO TRCH-02/10						
3.7.1	DISTRIBUIÇÃO DE POSTE CONCRETO	un	13,00	0,00	0,00	0,00	ITEM REMOVIDO



MOBILIDADE URBANA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE OEIRAS

INTERVENÇÃO 13 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA

LOCAL: ZONA URBANA - OEIRAS-PI

ART: 19150213325006217

PLANILHA COMPARATIVA ESPECÍFICA - INTERVENÇÃO 13 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Item	DESCRIÇÃO	Unid.	QUANTIDADE PREVISTA	QUANTIDADE ATUAL	QUANTIDADE EXECUTADA	QUANTIDADE NÃO EXECUTADA	OBSERVAÇÃO
3.7.2	POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=12M E CARGA NOMINAL 600KG INCLUSIVE E ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	1,00	0,00	0,00	0,00	ITEM REMOVIDO
3.7.3	POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=11M E CARGA NOMINAL 600KG INCLUSIVE E ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	3,00	0,00	0,00	0,00	ITEM REMOVIDO
3.7.4	TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 15KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	1,00	0,00	0,00	0,00	ITEM REMOVIDO
3.7.5	MONTAGEM DE ESTRUTURA DE BT PARA DERIVAÇÃO DE I.PL. EM POSTE DUPLO T OU CIRCULAR	un	12,00	0,00	0,00	0,00	ITEM REMOVIDO
3.7.6	ATERRAMENTO EM REDE AÉREA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	4,00	0,00	0,00	0,00	ITEM REMOVIDO
3.7.7	LANÇAMENTO E NIVELAMENTO DE CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEX XLPE 06/1KV 3X1X35MM²+35MM²	m	407,00	0,00	0,00	0,00	ITEM REMOVIDO
3.7.8	MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO TIPO PASSAGEM S4I-90	un	1,00	0,00	0,00	0,00	ITEM REMOVIDO
3.7.9	MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO TIPO S3I MONTADA EM POSTE DUPLO T, FIM DE REDE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	1,00	0,00	0,00	0,00	ITEM REMOVIDO
3.7.10	MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO TIPO PASSAGEM S1I	un	11,00	0,00	0,00	0,00	ITEM REMOVIDO
3.7.11	MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE EST. DE BT T/ S1I-S3I-TAN EM POSTE CONC. DT	un	1,00	0,00	0,00	0,00	ITEM REMOVIDO
3.7.12	MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO RTE MONTADA EM POSTE DUPLO T	un	15,00	0,00	0,00	0,00	ITEM REMOVIDO
3.7.13	REMOÇÃO DE POSTE DE CONCRETO ATÉ 12m-1000KGF	un	1,00	0,00	0,00	0,00	ITEM REMOVIDO
3.7.14	POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=9M E CARGA NOMINAL 600KG INCLUSIVE E ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	5,00	0,00	0,00	0,00	ITEM REMOVIDO
3.7.15	POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=9M E CARGA NOMINAL 300KG INCLUSIVE E ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	2,00	0,00	0,00	0,00	ITEM REMOVIDO
3.7.16	MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE EST. DE BT T/ S4I-SEC EM POSTE CONC. DT	un	1,00	0,00	0,00	0,00	ITEM REMOVIDO
3.7.17	ATERRAMENTO E SECCIONAMENTO DE CERCA	un	3,00	0,00	0,00	0,00	ITEM REMOVIDO
3.7.18	LANÇAMENTO E NIVELAMENTO DE CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEX XLPE 06/1KV 3X1X70MM²+70MM²	m	241,00	0,00	0,00	0,00	ITEM REMOVIDO
3.7.19	LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM LAMPADA VAPOR SÓDIO 250W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	15,00	0,00	0,00	0,00	ITEM REMOVIDO



MOBILIDADE URBANA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE OEIRAS

INTERVENÇÃO 13 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA

LOCAL: ZONA URBANA - OEIRAS-PI

ART: 19150213325006217

PLANILHA COMPARATIVA ESPECÍFICA - INTERVENÇÃO 13 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Item	DESCRIÇÃO	Unid.	QUANTIDADE PREVISTA	QUANTIDADE ATUAL	QUANTIDADE EXECUTADA	QUANTIDADE NÃO EXECUTADA	OBSERVAÇÃO
3.7.20	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	15,00	0,00	0,00	0,00	ITEM REMOVIDO
3.7.21	MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE EST. DE BT T/ S4I EM POSTE CONC. DT	un	1,00	0,00	0,00	0,00	ITEM REMOVIDO
3.7.22	POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=11M E CARGA NOMINAL 300KG INCLUSIVE E ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	2,00	0,00	0,00	0,00	ITEM REMOVIDO
3.7.23	MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE ESTRUTURA DE MT E BT - N1-NS S1I, ELO FUSÍVEL 0,5H, INCLUSOS PARA RAIOS DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO E ATERRAMENTO 13.8KV	un	1,00	0,00	0,00	0,00	ITEM REMOVIDO

3.8	EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO 380/220V E ILUMINAÇÃO DE PISTA DE CICLOVIA E ANEL VIÁRIO TRCH-03/10 (ALTERADO PARA TRCH-01/04)						
3.8.1	DISTRIBUIÇÃO DE POSTE CONCRETO	un	13,00	18,00	0,00	18,00	ITEM REDIMENSIONADO
3.8.2	POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=12M E CARGA NOMINAL 600KG INCLUSIVE E ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	1,00	1,00	0,00	1,00	ITEM NÃO ALTERADO
3.8.3	POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=11M E CARGA NOMINAL 600KG INCLUSIVE E ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	2,00	0,00	0,00	0,00	ITEM REMOVIDO
3.8.4	TRANSFORMADOR DISTRIBUIÇÃO 15KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	1,00	1,00	0,00	1,00	ITEM REDIMENSIONADO
3.8.5	MONTAGEM DE ESTRUTURA DE BT PARA DERIVAÇÃO DE I.PL. EM POSTE DUPLO T OU CIRCULAR	un	14,00	19,00	0,00	19,00	ITEM REDIMENSIONADO
3.8.6	ATERRAMENTO EM REDE AÉREA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	4,00	5,00	0,00	5,00	ITEM REDIMENSIONADO
3.8.7	LANÇAMENTO E NIVELAMENTO DE CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEX XLPE 06/1KV 3X1X35MM²+35MM²	m	275,00	500,00	0,00	500,00	ITEM REDIMENSIONADO
3.8.8	MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO TIPO PASSAGEM S4I-90	un	1,00	0,00	0,00	0,00	ITEM REMOVIDO
3.8.9	MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO TIPO S3I MONTADA EM POSTE DUPLO T, FIM DE REDE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	1,00	1,00	0,00	1,00	ITEM REDIMENSIONADO
3.8.10	MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO TIPO PASSAGEM S1I	un	10,00	13,00	0,00	13,00	ITEM REMOVIDO
3.8.11	MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE EST. DE BT T/ S1I-S3I-TAN EM POSTE CONC. DT	un	1,00	0,00	0,00	0,00	ITEM REMOVIDO
3.8.12	MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO RTE MONTADA EM POSTE DUPLO T	un	14,00	17,00	0,00	17,00	ITEM REDIMENSIONADO



MOBILIDADE URBANA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE OEIRAS

INTERVENÇÃO 13 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA

LOCAL: ZONA URBANA - Oeiras-PI

ART: 19150213325006217

PLANILHA COMPARATIVA ESPECÍFICA - INTERVENÇÃO 13 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Item	DESCRIÇÃO	Unid.	QUANTIDADE PREVISTA	QUANTIDADE ATUAL	QUANTIDADE EXECUTADA	QUANTIDADE NÃO EXECUTADA	OBSERVAÇÃO
3.8.13	REMOÇÃO DE POSTE DE CONCRETO ATÉ 12m-1000KGF	un	1,00	0,00	0,00	0,00	ITEM REMOVIDO
3.8.14	POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=9M E CARGA NOMINAL 600KG INCLUSIVE E ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	1,00	5,00	0,00	5,00	ITEM REDIMENSIONADO
3.8.15	POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=9M E CARGA NOMINAL 300KG INCLUSIVE E ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	7,00	12,00	0,00	12,00	ITEM REDIMENSIONADO
3.8.16	MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE EST. DE BT T/ S4I-SEC EM POSTE CONC. DT	un	1,00		0,00	0,00	ITEM REMOVIDO
3.8.17	ATERRAMENTO E SECCIONAMENTO DE CERCA	un	3,00	0,00	0,00	0,00	ITEM REMOVIDO
3.8.18	LANÇAMENTO E NIVELAMENTO DE CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEX XLPE 06/1KV 3X1X70MM²+70MM²	m	300,00	198,00	0,00	198,00	ITEM REDIMENSIONADO
3.8.19	LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM LAMPADA VAPOR SÓDIO 250W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	14,00	0,00	0,00	0,00	ITEM REMOVIDO
3.8.20	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	14,00	0,00	0,00	0,00	ITEM REMOVIDO
3.8.21	MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE EST. DE BT T/ S4I EM POSTE CONC. DT	un	2,00	1,00	0,00	1,00	ITEM REDIMENSIONADO
3.8.22	POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=11M E CARGA NOMINAL 300KG INCLUSIVE E ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	2,00	0,00	0,00	0,00	ITEM REMOVIDO
3.8.23	MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE ESTRUTURA DE MT E BT - N1-NS S11, ELO FUSÍVEL 0,5H, INCLUSOS PARA RAIOS DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO E ATERRAMENTO 13.8KV	un	1,00	0,00	0,00	0,00	ITEM REMOVIDO
3.8.24	MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO TIPO S4I-SEC MONTADA EM POSTE DUPLO T, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	0,00	1,00	0,00	1,00	ITEM ADICIONADO
3.8.25	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	un	0,00	19,00	0,00	19,00	ITEM ADICIONADO
3.8.26	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 3 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	0,00	19,00	0,00	19,00	ITEM ADICIONADO
3.8.27	INSTALAÇÃO DE MEDIÇÃO EM BAIXA TENSÃO TRIFÁSICA P/ TRAFÓ DE 15KVA	un	0,00	1,00	0,00	1,00	ITEM ADICIONADO
3.8.28	LANÇAMENTO E NIVELAMENTO DE CONDUTOR CABO PROTEGIDO 15KV XLPE AL 3#50mm²+6,4MM, INCLUINDO MENSAGEIRO E ESPAÇADOR LOSANGULAR	m	0,00	14,00	0,00	14,00	ITEM ADICIONADO
3.8.29	MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE ESTRUTURA DE MT 13,8KV T/ DN-CE-PR - COM CHAVE FUSÍVEL ELO FUSÍVEL 2H, PARA-RAIO DE MÉDIA TENSÃO E ATERRAMENTO EM POSTE CONC. "DT"	un	0,00	1,00	0,00	1,00	ITEM ADICIONADO



MOBILIDADE URBANA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE OEIRAS

INTERVENÇÃO 13 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA

LOCAL: ZONA URBANA - OEIRAS-PI

ART: 19150213325006217

PLANILHA COMPARATIVA ESPECÍFICA - INTERVENÇÃO 13 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Item	DESCRIÇÃO	Unid.	QUANTIDADE PREVISTA	QUANTIDADE ATUAL	QUANTIDADE EXECUTADA	QUANTIDADE NÃO EXECUTADA	OBSERVAÇÃO
3.8.30	MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE ESTRUTURA DE MEDIA TENSÃO, CE3-TR S11 INCLUSIVE PARAÍOS DE MÉDIA TENSÃO, ATERRAMENTO, CHAVE FUSÍVEL 300A E ELO FUSÍVEL 1H	un	0,00	1,00	0,00	1,00	ITEM ADICIONADO

3.9	EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO 380/220V E ILUMINAÇÃO DE PISTA DE CICLOVIA E ANEL VIÁRIO TRCH-04/10 (ALTERADO PARA TRCH 02/04)						
3.9.1	DISTRIBUIÇÃO DE POSTE CONCRETO	un	12,00	19,00	0,00	19,00	ITEM REDIMENSIONADO
3.9.2	POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=12M E CARGA NOMINAL 600KG INCLUSIVE E ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	1,00	2,00	0,00	2,00	ITEM REDIMENSIONADO
3.9.3	POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=11M E CARGA NOMINAL 600KG INCLUSIVE E ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	2,00	0,00	0,00	0,00	ITEM REMOVIDO
3.9.4	TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 15KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	1,00	1,00	0,00	1,00	ITEM NÃO ALTERADO
3.9.5	MONTAGEM DE ESTRUTURA DE BT PARA DERIVAÇÃO DE I.PL. EM POSTE DUPLO T OU CIRCULAR	un	11,00	21,00	0,00	21,00	ITEM REDIMENSIONADO
3.9.6	ATERRAMENTO EM REDE AÉREA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	4,00	5,00	0,00	5,00	ITEM REDIMENSIONADO
3.9.7	LANÇAMENTO E NIVELAMENTO DE CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEX XLPE 06/1KV 3X1X35MM²+35MM²	m	282,00	638,00	0,00	638,00	ITEM REDIMENSIONADO
3.9.8	MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO TIPO PASSAGEM S4I-90	un	1,00	0,00	0,00	0,00	ITEM REMOVIDO
3.9.9	MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO TIPO S3I MONTADA EM POSTE DUPLO T, FIM DE REDE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	1,00	0,00	0,00	0,00	ITEM REMOVIDO
3.9.10	MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO TIPO PASSAGEM S1I	un	7,00	16,00	0,00	16,00	ITEM REDIMENSIONADO
3.9.11	MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE EST. DE BT T/ S1I-S3I-TAN EM POSTE CONC. DT	un	1,00	0,00	0,00	0,00	ITEM REMOVIDO
3.9.12	MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO RTE MONTADA EM POSTE DUPLO T	un	11,00	17,00	0,00	17,00	ITEM REDIMENSIONADO
3.9.13	POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=9M E CARGA NOMINAL 600KG INCLUSIVE E ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	2,00	6,00	0,00	6,00	ITEM REDIMENSIONADO
3.9.14	POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=9M E CARGA NOMINAL 300KG INCLUSIVE E ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	7,00	11,00	0,00	11,00	ITEM REDIMENSIONADO
3.9.15	MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE EST. DE BT T/ S4I-SEC EM POSTE CONC. DT	un	1,00	1,00	0,00	1,00	ITEM NÃO ALTERADO



MOBILIDADE URBANA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE OEIRAS

INTERVENÇÃO 13 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA

LOCAL: ZONA URBANA - OEIRAS-PI

ART: 19150213325006217

PLANILHA COMPARATIVA ESPECÍFICA - INTERVENÇÃO 13 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Item	DESCRIÇÃO	Unid.	QUANTIDADE PREVISTA	QUANTIDADE ATUAL	QUANTIDADE EXECUTADA	QUANTIDADE NÃO EXECUTADA	OBSERVAÇÃO
3.9.16	ATERRAMENTO E SECIONAMENTO DE CERCA	un	1,00	0,00	0,00	0,00	ITEM REMOVIDO
3.9.17	LANÇAMENTO E NIVELAMENTO DE CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEX XLPE 06/1KV 3X1X70MM ² +70MM ²	m	249,00	205,00	0,00	205,00	ITEM REDIMENSIONADO
3.9.18	LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM LAMPADA VAPOR SÓDIO 250W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	11,00	0,00	0,00	0,00	ITEM REMOVIDO
3.9.19	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	11,00	0,00	0,00	0,00	ITEM REMOVIDO
3.9.20	MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE EST. DE BT T/ S4I EM POSTE CONC. DT	un	2,00	4,00	0,00	4,00	ITEM REDIMENSIONADO
3.9.21	MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE ESTRUTURA DE MT E BT - N1-NS S1I, ELO FUSÍVEL 0,5H, INCLUSOS PARA RAIOS DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO E ATERRAMENTO 13.8KV	un	1,00	0,00	0,00	0,00	ITEM REMOVIDO
3.9.22	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	un	0,00	21,00	0,00	21,00	ITEM ADICIONADO
3.9.23	POSTE DE CONCRETO DUPLO T (DT) 9/300 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	un	0,00	11,00	0,00	11,00	ITEM ADICIONADO
3.9.24	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 3 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	0,00	21,00	0,00	21,00	ITEM ADICIONADO
3.9.25	MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE ESTRUTURA DE MÉDIA TENSÃO 13.8KV, TIPO N1 MONTADA EM POSTE DUPLO T, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	0,00	1,00	0,00	1,00	ITEM ADICIONADO
3.9.26	INSTALAÇÃO DE MEDIÇÃO EM BAIXA TENSÃO TRIFÁSICA P/ TRAFÓ DE 15KVA	un	0,00	1,00	0,00	1,00	ITEM ADICIONADO
3.9.27	LANÇAMENTO E NIVELAMENTO DE CONDUTOR CABO PROTEGIDO 15KV XLPE AL 3#50mm ² +6,4MM, INCLUINDO MENSAGEIRO E ESPAÇADOR LOSANGULAR	m	0,00	14,00	0,00	14,00	ITEM ADICIONADO
3.9.28	MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE ESTRUTURA DE MT 13,8KV T/ DN-CE-PR - COM CHAVE FUSÍVEL ELO FUSÍVEL 2H, PARA-RAIO DE MÉDIA TENSÃO E ATERRAMENTO EM POSTE CONC. "DT"	un	0,00	1,00	0,00	1,00	ITEM ADICIONADO
3.9.29	MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE ESTRUTURA DE MÉDIA TENSÃO, CE3-TR S1I INCLUSIVE PARAIS DE MÉDIA TENSÃO, ATERRAMENTO, CHAVE FUSÍVEL 300A E ELO FUSÍVEL 1H	un	0,00	1,00	0,00	1,00	ITEM ADICIONADO

3.10	EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO 380/220V E ILUMINAÇÃO DE PISTA DE CICLOVIA E ANEL VIÁRIO TRCH-05/10 (ALTERADO PARA TRCH 03/04)						
3.10.1	DISTRIBUIÇÃO DE POSTE CONCRETO	un	10,00	19,00	0,00	19,00	ITEM REDIMENSIONADO
3.10.2	MONTAGEM DE ESTRUTURA DE BT PARA DERIVAÇÃO DE I.PL. EM POSTE DUPLO T OU CIRCULAR	un	10,00	18,00	0,00	18,00	ITEM REDIMENSIONADO



MOBILIDADE URBANA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE OEIRAS

INTERVENÇÃO 13 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA

LOCAL: ZONA URBANA - OEIRAS-PI

ART: 19150213325006217

PLANILHA COMPARATIVA ESPECÍFICA - INTERVENÇÃO 13 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Item	DESCRIÇÃO	Unid.	QUANTIDADE PREVISTA	QUANTIDADE ATUAL	QUANTIDADE EXECUTADA	QUANTIDADE NÃO EXECUTADA	OBSERVAÇÃO
3.10.3	ATERRAMENTO EM REDE AÉREA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	2,00	4,00	0,00	4,00	ITEM REDIMENSIONADO
3.10.4	LANÇAMENTO E NIVELAMENTO DE CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEX XLPE 06/1KV 3X1X35MM²+35MM²	m	353,00	555,00	0,00	555,00	ITEM REDIMENSIONADO
3.10.5	MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO TIPO PASSAGEM S11	un	8,00	14,00	0,00	14,00	ITEM REDIMENSIONADO
3.10.6	MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO RTE MONTADA EM POSTE DUPLO T	un	10,00	18,00	0,00	18,00	ITEM REDIMENSIONADO
3.10.7	POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=9M E CARGA NOMINAL 600KG INCLUSIVE E ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	1,00	4,00	0,00	4,00	ITEM REDIMENSIONADO
3.10.8	POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=9M E CARGA NOMINAL 300KG INCLUSIVE E ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	9,00	14,00	0,00	14,00	ITEM REDIMENSIONADO
3.10.9	MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE EST. DE BT T/ S4I-SEC EM POSTE CONC. DT	un	1,00	0,00	0,00	0,00	ITEM REMOVIDO
3.10.10	LANÇAMENTO E NIVELAMENTO DE CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEX XLPE 06/1KV 3X1X70MM²+70MM²	m	41,00	206,00	0,00	206,00	ITEM REMOVIDO
3.10.11	LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM LAMPADA VAPOR SÓDIO 250W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	10,00	0,00	0,00	0,00	ITEM REMOVIDO
3.10.12	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	10,00	0,00	0,00	0,00	ITEM REMOVIDO
3.10.13	MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE EST. DE BT T/ S4I EM POSTE CONC. DT	un	1,00	4,00	0,00	4,00	ITEM REDIMENSIONADO
3.10.14	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2020	un	0,00	18,00	0,00	18,00	ITEM ADICIONADO
3.10.15	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 3 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	0,00	18,00	0,00	18,00	ITEM ADICIONADO
3.10.16	TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 15KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	0,00	1,00	0,00	1,00	ITEM ADICIONADO
3.10.17	POSTE DE CONCRETO DUPLO T (DT) 12/600 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	un	0,00	1,00	0,00	1,00	ITEM ADICIONADO
3.10.18	INSTALAÇÃO DE MEDIÇÃO EM BAIXA TENSÃO TRIFÁSICA P/ TRAFÓ DE 15KVA	un	0,00	1,00	0,00	1,00	ITEM ADICIONADO
3.10.19	LANÇAMENTO E NIVELAMENTO DE CONDUTOR CABO PROTEGIDO 15KV XLPE AL 3#50mm²+6,4MM, INCLUINDO MENSAGEIRO E ESPAÇADOR LOSANGULAR	m	0,00	15,00	0,00	15,00	ITEM ADICIONADO



MOBILIDADE URBANA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE OEIRAS

INTERVENÇÃO 13 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA

LOCAL: ZONA URBANA - OEIRAS-PI

ART: 19150213325006217

PLANILHA COMPARATIVA ESPECÍFICA - INTERVENÇÃO 13 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Item	DESCRIÇÃO	Unid.	QUANTIDADE PREVISTA	QUANTIDADE ATUAL	QUANTIDADE EXECUTADA	QUANTIDADE NÃO EXECUTADA	OBSERVAÇÃO
3.10.20	MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE ESTRUTURA DE MT 13,8KV T/ DN-CE-PR - COM CHAVE FUSÍVEL ELO FUSÍVEL 2H, PARA-RAIO DE MÉDIA TENSÃO E ATERRAMENTO EM POSTE CONC. "DT"	un	0,00	1,00	0,00	1,00	ITEM ADICIONADO
3.10.21	MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE ESTRUTURA DE MEDIA TENSÃO, CE3-TR S11 INCLUSIVE PARAÍOS DE MÉDIA TENSÃO, ATERRAMENTO, CHAVE FUSÍVEL 300A E ELO FUSÍVEL 1H	un	0,00	1,00	0,00	1,00	ITEM ADICIONADO

3.11	EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO 380/220V E ILUMINAÇÃO DE PISTA DE CICLOVIA E ANEL VIÁRIO TRCH-06/10 (ALTERADO PARA TRCH 04/04)						
3.11.1	DISTRIBUIÇÃO DE POSTE CONCRETO	un	17,00	26,00	0,00	26,00	ITEM REDIMENSIONADO
3.11.2	POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=12M E CARGA NOMINAL 600KG INCLUSIVE E ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	1,00	2,00	0,00	2,00	ITEM REDIMENSIONADO
3.11.3	POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=11M E CARGA NOMINAL 600KG INCLUSIVE E ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	2,00	5,00	0,00	5,00	ITEM REDIMENSIONADO
3.11.4	TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 15KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	1,00	1,00	0,00	1,00	ITEM NÃO ALTERADO
3.11.5	MONTAGEM DE ESTRUTURA DE BT PARA DERIVAÇÃO DE I.PL. EM POSTE DUPLO T OU CIRCULAR	un	14,00	25,00	0,00	25,00	ITEM REDIMENSIONADO
3.11.6	ATERRAMENTO EM REDE AÉREA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	4,00	6,00	0,00	6,00	ITEM REDIMENSIONADO
3.11.7	LANÇAMENTO E NIVELAMENTO DE CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEX XLPE 06/1KV 3X1X35MM²+35MM²	m	355,00	749,00	0,00	749,00	ITEM REDIMENSIONADO
3.11.8	MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO TIPO PASSAGEM S4I-90	un	1,00	0,00	0,00	0,00	ITEM REMOVIDO
3.11.9	MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO TIPO S3I MONTADA EM POSTE DUPLO T, FIM DE REDE, FORNECIMENTO E INSTALACAO.	un	1,00	1,00	0,00	1,00	ITEM NÃO ALTERADO
3.11.10	MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO TIPO PASSAGEM S1I	un	10,00	18,00	0,00	18,00	ITEM REDIMENSIONADO
3.11.11	MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE EST. DE BT T/ S1I-S3I-TAN EM POSTE CONC. DT	un	1,00	0,00	0,00	0,00	ITEM REMOVIDO
3.11.12	MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO RTE MONTADA EM POSTE DUPLO T	un	14,00	25,00	0,00	25,00	ITEM REDIMENSIONADO
3.11.13	REMOÇÃO DE POSTE DE CONCRETO ATÉ 12m-1000KGF	un	1,00	1,00	0,00	1,00	ITEM NÃO ALTERADO
3.11.14	POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=9M E CARGA NOMINAL 600KG INCLUSIVE E ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	2,00	4,00	0,00	4,00	ITEM REDIMENSIONADO



MOBILIDADE URBANA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE OEIRAS

INTERVENÇÃO 13 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA

LOCAL: ZONA URBANA - Oeiras-PI

ART: 19150213325006217

PLANILHA COMPARATIVA ESPECÍFICA - INTERVENÇÃO 13 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Item	DESCRIÇÃO	Unid.	QUANTIDADE PREVISTA	QUANTIDADE ATUAL	QUANTIDADE EXECUTADA	QUANTIDADE NÃO EXECUTADA	OBSERVAÇÃO
3.11.15	POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=9M E CARGA NOMINAL 300KG INCLUSIVE E ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	11,00	9,00	0,00	9,00	ITEM REDIMENSIONADO
3.11.16	MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE EST. DE BT T/ S4I-SEC EM POSTE CONC. DT	un	1,00	1,00	0,00	1,00	ITEM NÃO ALTERADO
3.11.17	LANÇAMENTO E NIVELAMENTO DE CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEX XLPE 06/1KV 3X1X70MM²+70MM²	m	242,00	192,00	0,00	192,00	ITEM REDIMENSIONADO
3.11.18	LUMINÁRIA FECHADA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM LÂMPADA VAPOR SÓDIO 250W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	14,00	0,00	0,00	0,00	ITEM REMOVIDO
3.11.19	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	14,00	0,00	0,00	0,00	ITEM REMOVIDO
3.11.20	MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE EST. DE BT T/ S4I EM POSTE CONC. DT	un	2,00	4,00	0,00	4,00	ITEM REDIMENSIONADO
3.11.21	POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=11M E CARGA NOMINAL 300KG INCLUSIVE E ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	1,00	6,00	0,00	6,00	ITEM REDIMENSIONADO
3.11.22	MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE ESTRUTURA DE MT E BT - N1-NS S11, ELO FUSÍVEL 0,5H, INCLUSOS PARA RAIOS DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO E ATERRAMENTO 13.8KV	un	1,00	0,00	0,00	0,00	ITEM REMOVIDO
3.11.23	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2020	un	0,00	25,00	0,00	25,00	ITEM ADICIONADO
3.11.24	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 3 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	0,00	25,00	0,00	25,00	ITEM ADICIONADO
3.11.25	INSTALAÇÃO DE MEDIÇÃO EM BAIXA TENSÃO TRIFÁSICA P/ TRAFÓ DE 15KVA	un	1,00	1,00	0,00	1,00	ITEM ADICIONADO
3.11.26	LANÇAMENTO E NIVELAMENTO DE CONDUTOR CABO PROTEGIDO 15KV XLPE AL 3#50mm²+6,4MM, INCLUINDO MENSAGEIRO E ESPAÇADOR LOSANGULAR	m	0,00	443,00	0,00	443,00	ITEM ADICIONADO
3.11.27	MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE ESTRUTURA DE MT 13,8KV T/ DN-CE-PR - COM CHAVE FUSÍVEL ELO FUSÍVEL 2H, PARA-RAIO DE MÉDIA TENSÃO E ATERRAMENTO EM POSTE CONC. "DT"	un	0,00	1,00	0,00	1,00	ITEM ADICIONADO
3.11.28	MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE ESTRUTURA DE MÉDIA TENSÃO, CE3-TR S11 INCLUSIVE PARA RAIOS DE MÉDIA TENSÃO, ATERRAMENTO, CHAVE FUSÍVEL 300A E ELO FUSÍVEL 1H	un	0,00	1,00	0,00	1,00	ITEM ADICIONADO
3.11.29	MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE ESTRUTURA DE MT 13,8KV T/ CE1A EM POSTE CONC. "DT"	un	0,00	2,00	0,00	2,00	ITEM ADICIONADO
3.11.30	MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE ESTRUTURA DE MT 13,8KV T/ CE1 EM POSTE CONC. "DT"	un	0,00	5,00	0,00	5,00	ITEM ADICIONADO



MOBILIDADE URBANA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE OEIRAS

INTERVENÇÃO 13 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA

LOCAL: ZONA URBANA - OEIRAS-PI

ART: 19150213325006217

PLANILHA COMPARATIVA ESPECÍFICA - INTERVENÇÃO 13 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Item	DESCRIÇÃO	Unid.	QUANTIDADE PREVISTA	QUANTIDADE ATUAL	QUANTIDADE EXECUTADA	QUANTIDADE NÃO EXECUTADA	OBSERVAÇÃO
3.11.31	MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE ESTRUTURA DE MT 13,8KV T/ CE2 EM POSTE CONC. "DT"	un	0,00	1,00	0,00	1,00	ITEM ADICIONADO
3.11.32	MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE ESTRUTURA DE MT 13,8KV T/ CE3-PR FIM DE REDE EM POSTE CONC. "DT"	un	0,00	2,00	0,00	2,00	ITEM ADICIONADO
3.11.33	MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE ESTRUTURA DE MT - CE1-CE3 13.8KV	un	0,00	1,00	0,00	1,00	ITEM ADICIONADO
3.11.34	MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE ESTRUTURA DE MT - CE2-TR-S11 13.8KV, INCLUSIVE ATERRAMENTO, PARA RAIOS DE MT E BT E ELO FUSÍVEL 1H	un	0,00	1,00	0,00	1,00	ITEM ADICIONADO
3.11.35	INSTALAÇÃO DE ATERRAMENTO TEMPORÁRIO (AR-CE) EM REDE AÉREA COMPACTA DE MÉDIA TENSÃO	un	0,00	1,00	0,00	1,00	ITEM ADICIONADO

3.12	EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO 380/220V E ILUMINAÇÃO DE PISTA DE CICLOVIA E ANEL VIÁRIO TRCH-07/10						
3.12.1	DISTRIBUIÇÃO DE POSTE CONCRETO	un	13,00	0,00	0,00	0,00	ITEM REMOVIDO
3.12.2	POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=12M E CARGA NOMINAL 600KG INCLUSIVE E ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	1,00	0,00	0,00	0,00	ITEM REMOVIDO
3.12.3	POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=11M E CARGA NOMINAL 600KG INCLUSIVE E ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	4,00	0,00	0,00	0,00	ITEM REMOVIDO
3.12.4	TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 15KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	1,00	0,00	0,00	0,00	ITEM REMOVIDO
3.12.5	MONTAGEM DE ESTRUTURA DE BT PARA DERIVAÇÃO DE I.PL. EM POSTE DUPLO T OU CIRCULAR	un	11,00	0,00	0,00	0,00	ITEM REMOVIDO
3.12.6	LANÇAMENTO E NIVELAMENTO DE CONDUTOR CABO PROTEGIDO 15KV XLPE AL 3#35mm²+6,4MM, INCLUINDO MENSSEAGEIRO E ESPAÇADOR LOSANGULAR	m	412,00	0,00	0,00	0,00	ITEM REMOVIDO
3.12.7	MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE ESTRUTURA DE MT 13,8KV T/ DN-CE-PR - COM CHAVE FUSÍVEL ELO FUSÍVEL 6K, PARA-RAIO DE MÉDIA TENSÃO E ATERRAMENTO EM POSTE CONC. "DT"	un	1,00	0,00	0,00	0,00	ITEM REMOVIDO
3.12.8	MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE ESTRUTURA DE MT 13,8KV T/ CE3-PR FIM DE REDE EM POSTE CONC. "DT"	un	1,00	0,00	0,00	0,00	ITEM REMOVIDO
3.12.9	MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE ESTRUTURA DE MT 13,8KV T/ CE2 EM POSTE CONC. "DT"	un	1,00	0,00	0,00	0,00	ITEM REMOVIDO
3.12.10	MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE ESTRUTURA DE MT 13,8KV T/ CE1A EM POSTE CONC. "DT"	un	5,00	0,00	0,00	0,00	ITEM REMOVIDO
3.12.11	MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE ESTRUTURA DE MT 13,8KV T/ CE1 EM POSTE CONC. "DT"	un	3,00	0,00	0,00	0,00	ITEM REMOVIDO
3.12.12	ATERRAMENTO EM REDE AÉREA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	4,00	0,00	0,00	0,00	ITEM REMOVIDO



MOBILIDADE URBANA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE OEIRAS

INTERVENÇÃO 13 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA

LOCAL: ZONA URBANA - OEIRAS-PI

ART: 19150213325006217

PLANILHA COMPARATIVA ESPECÍFICA - INTERVENÇÃO 13 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Item	DESCRIÇÃO	Unid.	QUANTIDADE PREVISTA	QUANTIDADE ATUAL	QUANTIDADE EXECUTADA	QUANTIDADE NÃO EXECUTADA	OBSERVAÇÃO
3.12.13	INSTALAÇÃO DE ATERRAMENTO TEMPORÁRIO (AR-CE) EM REDE AÉREA COMPACTA DE MÉDIA TENSÃO	un	1,00	0,00	0,00	0,00	ITEM REMOVIDO
3.12.14	LANÇAMENTO E NIVELAMENTO DE CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEX XLPE 06/1KV 3X1X35MM²+35MM²	m	197,00	0,00	0,00	0,00	ITEM REMOVIDO
3.12.15	MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO TIPO PASSAGEM S4I-90	un	1,00	0,00	0,00	0,00	ITEM REMOVIDO
3.12.16	MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO TIPO S3I MONTADA EM POSTE DUPLO T, FIM DE REDE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	1,00	0,00	0,00	0,00	ITEM REMOVIDO
3.12.17	MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO TIPO PASSAGEM S1I	un	7,00	0,00	0,00	0,00	ITEM REMOVIDO
3.12.18	MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE EST. DE BT T/ S1I-S3I-TAN EM POSTE CONC. DT	un	1,00	0,00	0,00	0,00	ITEM REMOVIDO
3.12.19	MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO RTE MONTADA EM POSTE DUPLO T	un	11,00	0,00	0,00	0,00	ITEM REMOVIDO
3.12.20	MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE EST. DE BT T/ S4I-SEC EM POSTE CONC. DT	un	1,00	0,00	0,00	0,00	ITEM REMOVIDO
3.12.21	ATERRAMENTO E SECCIONAMENTO DE CERCA	un	1,00	0,00	0,00	0,00	ITEM REMOVIDO
3.12.22	LANÇAMENTO E NIVELAMENTO DE CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEX XLPE 06/1KV 3X1X70MM²+70MM²	m	258,00	0,00	0,00	0,00	ITEM REMOVIDO
3.12.23	LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM LAMPADA VAPOR SÓDIO 250W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	11,00	0,00	0,00	0,00	ITEM REMOVIDO
3.12.24	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	11,00	0,00	0,00	0,00	ITEM REMOVIDO
3.12.25	MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE EST. DE BT T/ S4I EM POSTE CONC. DT	un	2,00	0,00	0,00	0,00	ITEM REMOVIDO
3.12.26	POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=11M E CARGA NOMINAL 300KG INCLUSIVE E ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	8,00	0,00	0,00	0,00	ITEM REMOVIDO
3.12.27	MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE ESTRUTURA DE MT E BT - N1-NS S1I, ELO FUSÍVEL 0,5H, INCLUSOS PARA RAIOS DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO E ATERRAMENTO 13.8KV	un	1,00	0,00	0,00	0,00	ITEM REMOVIDO
3.12.28	MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE ESTRUTURA DE MT - CE1-CE3 13.8KV	un	1,00	0,00	0,00	0,00	ITEM REMOVIDO

3.13	EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO 380/220V E ILUMINAÇÃO DE PISTA DE CICLOVIA E ANEL VIÁRIO TRCH-08/10						
3.13.1	DISTRIBUIÇÃO DE POSTE CONCRETO	un	7,00	0,00	0,00	0,00	ITEM REMOVIDO



MOBILIDADE URBANA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE OEIRAS

INTERVENÇÃO 13 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA

LOCAL: ZONA URBANA - OEIRAS-PI

ART: 19150213325006217

PLANILHA COMPARATIVA ESPECÍFICA - INTERVENÇÃO 13 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Item	DESCRIÇÃO	Unid.	QUANTIDADE PREVISTA	QUANTIDADE ATUAL	QUANTIDADE EXECUTADA	QUANTIDADE NÃO EXECUTADA	OBSERVAÇÃO
3.13.2	POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=11M E CARGA NOMINAL 600KG INCLUSIVE E ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	2,00	0,00	0,00	0,00	ITEM REMOVIDO
3.13.3	MONTAGEM DE ESTRUTURA DE BT PARA DERIVAÇÃO DE I.PL. EM POSTE DUPLO T OU CIRCULAR	un	7,00	0,00	0,00	0,00	ITEM REMOVIDO
3.13.4	LANÇAMENTO E NIVELAMENTO DE CONDUTOR CABO PROTEGIDO 15KV XLPE AL 3#35mm²+6,4MM, INCLUINDO MENSAGEIRO E ESPAÇADOR LOSANGULAR	m	272,00	0,00	0,00	0,00	ITEM REMOVIDO
3.13.5	MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE ESTRUTURA DE MT 13,8KV T/ CE2 EM POSTE CONC. "DT"	un	1,00	0,00	0,00	0,00	ITEM REMOVIDO
3.13.6	MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE ESTRUTURA DE MT 13,8KV T/ CE1A EM POSTE CONC. "DT"	un	3,00	0,00	0,00	0,00	ITEM REMOVIDO
3.13.7	MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE ESTRUTURA DE MT 13,8KV T/ CE1 EM POSTE CONC. "DT"	un	2,00	0,00	0,00	0,00	ITEM REMOVIDO
3.13.8	ATERRAMENTO EM REDE AÉREA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	2,00	0,00	0,00	0,00	ITEM REMOVIDO
3.13.9	INSTALAÇÃO DE ATERRAMENTO TEMPORÁRIO (AR-CE) EM REDE AÉREA COMPACTA DE MÉDIA TENSÃO	un	1,00	0,00	0,00	0,00	ITEM REMOVIDO
3.13.10	LANÇAMENTO E NIVELAMENTO DE CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEX XLPE 06/1KV 3X1X35MM²+35MM2	m	272,00	0,00	0,00	0,00	ITEM REMOVIDO
3.13.11	MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO TIPO PASSAGEM S11	un	5,00	0,00	0,00	0,00	ITEM REMOVIDO
3.13.12	MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO RTE MONTADA EM POSTE DUPLO T	un	7,00	0,00	0,00	0,00	ITEM REMOVIDO
3.13.13	ATERRAMENTO E SECIONAMENTO DE CERCA	un	1,00	0,00	0,00	0,00	ITEM REMOVIDO
3.13.14	LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM LAMPADA VAPOR SÓDIO 250W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	7,00	0,00	0,00	0,00	ITEM REMOVIDO
3.13.15	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	7,00	0,00	0,00	0,00	ITEM REMOVIDO
3.13.16	MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE EST. DE BT T/ S4I EM POSTE CONC. DT	un	2,00	0,00	0,00	0,00	ITEM REMOVIDO
3.13.17	POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=11M E CARGA NOMINAL 300KG INCLUSIVE E ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	5,00	0,00	0,00	0,00	ITEM REMOVIDO
3.13.18	MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE ESTRUTURA DE MT - CE4 13.8KV	un	1,00	0,00	0,00	0,00	ITEM REMOVIDO
3.14	EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO 380/220V E ILUMINAÇÃO DE PISTA DE CICLOVIA E ANEL VIÁRIO TRCH-09/10						
3.14.1	DISTRIBUIÇÃO DE POSTE CONCRETO	un	10,00	0,00	0,00	0,00	ITEM REMOVIDO



MOBILIDADE URBANA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE OEIRAS

INTERVENÇÃO 13 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA

LOCAL: ZONA URBANA - OEIRAS-PI

ART: 19150213325006217

PLANILHA COMPARATIVA ESPECÍFICA - INTERVENÇÃO 13 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Item	DESCRIÇÃO	Unid.	QUANTIDADE PREVISTA	QUANTIDADE ATUAL	QUANTIDADE EXECUTADA	QUANTIDADE NÃO EXECUTADA	OBSERVAÇÃO
3.14.2	POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=12M E CARGA NOMINAL 600KG INCLUSIVE E ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	1,00	0,00	0,00	0,00	ITEM REMOVIDO
3.14.3	POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=11M E CARGA NOMINAL 600KG INCLUSIVE E ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	1,00	0,00	0,00	0,00	ITEM REMOVIDO
3.14.4	TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 15KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	1,00	0,00	0,00	0,00	ITEM REMOVIDO
3.14.5	MONTAGEM DE ESTRUTURA DE BT PARA DERIVAÇÃO DE I.PL. EM POSTE DUPLO T OU CIRCULAR	un	10,00	0,00	0,00	0,00	ITEM REMOVIDO
3.14.6	LANÇAMENTO E NIVELAMENTO DE CONDUTOR CABO PROTEGIDO 15KV XLPE AL 3#35mm²+6,4MM, INCLUINDO MENSAGEIRO E ESPAÇADOR LOSANGULAR	m	120,00	0,00	0,00	0,00	ITEM REMOVIDO
3.14.7	MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE ESTRUTURA DE MT 13,8KV T/ CE3-PR FIM DE REDE EM POSTE CONC. "DT"	un	1,00	0,00	0,00	0,00	ITEM REMOVIDO
3.14.8	MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE ESTRUTURA DE MT 13,8KV T/ CE1A EM POSTE CONC. "DT"	un	1,00	0,00	0,00	0,00	ITEM REMOVIDO
3.14.9	MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE ESTRUTURA DE MT 13,8KV T/ CE1 EM POSTE CONC. "DT"	un	1,00	0,00	0,00	0,00	ITEM REMOVIDO
3.14.10	ATERRAMENTO EM REDE AÉREA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	2,00	0,00	0,00	0,00	ITEM REMOVIDO
3.14.11	LANÇAMENTO E NIVELAMENTO DE CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEX XLPE 06/1KV 3X1X35MM²+35MM2	m	200,00	0,00	0,00	0,00	ITEM REMOVIDO
3.14.12	MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO TIPO PASSAGEM S11	un	8,00	0,00	0,00	0,00	ITEM REMOVIDO
3.14.13	MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO RTE MONTADA EM POSTE DUPLO T	un	9,00	0,00	0,00	0,00	ITEM REMOVIDO
3.14.14	POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=9M E CARGA NOMINAL 600KG INCLUSIVE E ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	1,00	0,00	0,00	0,00	ITEM REMOVIDO
3.14.15	POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=9M E CARGA NOMINAL 300KG INCLUSIVE E ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	6,00	0,00	0,00	0,00	ITEM REMOVIDO
3.14.16	LANÇAMENTO E NIVELAMENTO DE CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEX XLPE 06/1KV 3X1X70MM²+70MM2	m	191,00	0,00	0,00	0,00	ITEM REMOVIDO
3.14.17	LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM LAMPADA VAPOR SÓDIO 250W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	10,00	0,00	0,00	0,00	ITEM REMOVIDO
3.14.18	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	10,00	0,00	0,00	0,00	ITEM REMOVIDO



MOBILIDADE URBANA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE OEIRAS

INTERVENÇÃO 13 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA

LOCAL: ZONA URBANA - OEIRAS-PI

ART: 19150213325006217

PLANILHA COMPARATIVA ESPECÍFICA - INTERVENÇÃO 13 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Item	DESCRIÇÃO	Unid.	QUANTIDADE PREVISTA	QUANTIDADE ATUAL	QUANTIDADE EXECUTADA	QUANTIDADE NÃO EXECUTADA	OBSERVAÇÃO
3.14.19	MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE EST. DE BT T/ S4I EM POSTE CONC. DT	un	2,00	0,00	0,00	0,00	ITEM REMOVIDO
3.14.20	POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=11M E CARGA NOMINAL 300KG INCLUSIVE E ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	1,00	0,00	0,00	0,00	ITEM REMOVIDO
3.14.21	MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE ESTRUTURA DE MT - CE-TR-S1I 13.8KV, INCLUSIVE ATERRAMENTO, PARA RAIOS DE MT E BT E ELO FUSÍVEL 0,5H	un	1,00	0,00	0,00	0,00	ITEM REMOVIDO

3.15	EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO 380/220V E ILUMINAÇÃO DE PISTA DE CICLOVIA E ANEL VIÁRIO TRCH-10/10						
3.15.1	DISTRIBUIÇÃO DE POSTE CONCRETO	un	7,00	0,00	0,00	0,00	ITEM REMOVIDO
3.15.2	MONTAGEM DE ESTRUTURA DE BT PARA DERIVAÇÃO DE I.PL. EM POSTE DUPLO T OU CIRCULAR	un	7,00	0,00	0,00	0,00	ITEM REMOVIDO
3.15.3	ATERRAMENTO EM REDE AÉREA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	2,00	0,00	0,00	0,00	ITEM REMOVIDO
3.15.4	LANÇAMENTO E NIVELAMENTO DE CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEX XLPE 06/1KV 3X1X35MM²+35MM²	m	277,00	0,00	0,00	0,00	ITEM REMOVIDO
3.15.5	MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO TIPO S3I MONTADA EM POSTE DUPLO T, FIM DE REDE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	1,00	0,00	0,00	0,00	ITEM REMOVIDO
3.15.6	MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO TIPO PASSAGEM S1I	un	5,00	0,00	0,00	0,00	ITEM REMOVIDO
3.15.7	MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO RTE MONTADA EM POSTE DUPLO T	un	7,00	0,00	0,00	0,00	ITEM REMOVIDO
3.15.8	POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=9M E CARGA NOMINAL 300KG INCLUSIVE E ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	7,00	0,00	0,00	0,00	ITEM REMOVIDO
3.15.9	LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM LAMPADA VAPOR SÓDIO 250W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	7,00	0,00	0,00	0,00	ITEM REMOVIDO
3.15.10	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	7,00	0,00	0,00	0,00	ITEM REMOVIDO
3.15.11	MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE EST. DE BT T/ S4I EM POSTE CONC. DT	un	1,00	0,00	0,00	0,00	ITEM REMOVIDO